

PROGETTO SBE SUD - ATTIVITA' INDUSTRIALE METALMECCANICA SVOLTA 24H X 5GG SETTIMANA E IN PERIODI DI PICCO 7GG SU 7 - LIMITE FORNITURA - 08-01-2021

ENERGIA ELETTRICA ALIMENTAZIONE MACCHINE E SERVIZI - installazione da cabina verso impianti con blindo secondo layout unitamente concordato dopo firma del contratto - calate da blindo TOP al singolo impianto a carico SBE SUD	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE STABILIMENTO INTERA ED ESTERNA - installazione corpi illuminanti secondo layout unitamente concordato dopo firma del contratto	ENERGIA ELETTRICA DISTRIBUZIONE CORRENTE STABILIZZATA DA GRUPPO CONTINUITA' - installazione collegamenti a CED, uffici e in stabilimento con blindo dedicate secondo layout unitamente concordato dopo firma del contratto	ARIA COMPRESSA CENTRALE COMPRESSORI - installazione tubature da centrale compressori verso stabilimento secondo layout unitamente concordato dopo firma del contratto - acquisto compressori e collegamento da anello TOP al singolo compressore ed accessori a carico SBE SUD	ARIA COMPRESSA IMPIANTI ED ACCESSORI - installazione tubature aria ad anello con scaricatori di condensa secondo layout unitamente concordato dopo firma del contratto - calate da anello TOP al singolo impianto a carico SBE SUD	GAS METANO CENTRALE CALDAIA - Tubatura rete distribuzione gas secondo layout unitamente concordato dopo firma del contratto - calate e connessioni ad impianti (caldaia ecc) a carico SBE SUD	ACQUA CALDA - Tubatura rete distribuzione acqua calda stabilimento, uffici, bagni, spogliatoi ecc secondo layout unitamente concordato dopo la firma del contratto	ACQUA POTABILE - Tubatura rete distribuzione acqua potabile secondo layout unitamente concordato dopo la firma del contratto	RISCALDAMENT O INVERNALE - Sistema di riscaldamento invernale dell'ambiente interno fabbrica secondo layout unitamente concordato dopo la firma del contratto	AEREAZIONE ESTIVA - Sistema di ventilazione/areazione estiva dell'ambiente interno fabbrica secondo layout unitamente concordato dopo la firma del contratto	Connessioni esistenti alla rete informatica - 12 Mbit/sec FLAT + 8 Mbit/sec BACK-UP - MINIMO
---	---	---	---	---	--	---	---	--	---	---