



Commissario Delegato

*O.P.C.M. n 4022 del 9 maggio 2012 e Ocdpc. n. 16 del 10 agosto 2012
Situazione di criticità in impianti di depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma nel territorio della regione Campania*

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il Commissario delegato ex Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 maggio 2012 n. 4022 deve procedere all'affidamento dei lavori di MANUTENZIONE MECCANICA ORDINARIA e STRAORDINARIA degli IMPIANTI di DEPURAZIONE "CUMA", "ACERRA", "AREA CASERTANA", "NAPOLI NORD" e "FOCE REGI LAGNI" e dell'IMPIANTO di GRIGLIATURA "SUCCIVO".

Il Lavoro deve essere prestato per mantenere i seguenti Impianti:

1. Impianto di depurazione "CUMA", sito alla via Domiziana Km 50+300, 80078 Pozzuoli (NA),
2. Impianto di depurazione "ACERRA", sito in località Omomorto, 80023 Caivano (NA),
3. Impianto di depurazione "AREA CASERTANA", sito alla S.S. 265 Km 36+200, 81025 Marcianise (CE),
4. Impianto di depurazione "NAPOLI NORD", sito alla Strada Provinciale Succivo-Marcianise 81030 - Orta di Atella (CE),
5. Impianto di depurazione "FOCE REGI LAGNI", sito alla Strada d'Argine Regi Lagni in località Quarto di Basso, 81029 Villa Literno (CE),
6. Impianto di grigliatura "SUCCIVO", sito alla via Murelle, Località Teverolaccio, 81030 Succivo (CE),

in regolare condizione di funzionamento e/o per ripristinare gli eventuali guasti o malfunzionamenti degli stessi. In linea generale il Lavoro è costituito dall'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione richiesti dalla Struttura Commissariale la quale disporrà, durante il periodo contrattuale, l'esecuzione degli stessi mediante l'emissione di appositi Ordini di Servizio inviati all'Appaltatore a mezzo fax. Gli interventi potranno comprendere sia interventi di manutenzione periodici sia interventi di riparazioni su guasto sia la messa a norma di strutture e/o impianti. Gli interventi potranno riguardare pompe di sollevamento, compressori, motori elettrici, riduttori, carroponti, griglie, nastri trasportatori, coclee di sollevamento, coclee di trasporto, paratoie, tubazioni di qualsiasi materiale, valvole manuali o automatiche, ecc, e ogni altra apparecchiatura elettromeccanica presente nell'impianto oggetto del Lavoro e comprenderanno la sostituzione delle parti meccaniche, elettriche e i ricambi di ogni genere che risultino guasti, difettosi o mal funzionanti.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art.34 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. (con i limiti e le modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. N. 163/06 e agli artt. 275 e 277 del D.P.R. 207/10 e s.m.i.) in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

È richiesto anche il possesso dei seguenti requisiti (artt. 41 e 42 del D.lgs 12.04.2006, n. 163):

- fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione della manifestazione di interesse pari almeno al doppio della somma degli importi dei lotti per i quali si intende presentare offerta;
- aver realizzato con esito positivo, negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso, lavori nel settore oggetto del presente appalto per un importo almeno pari all'importo della somma degli importi dei lotti per i quali si intende presentare offerta. Nel caso di imprese riunite o consorziate, costituite o da costituire, i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento.
- possedere o comunque disporre (es. nolo, comodato esclusivo d'uso, etc...) dell'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori di che trattasi.

Ulteriori requisiti di ordine tecnico ed economico saranno elencati nella "LETTERA DI INVITO".

ENTITÀ DELL'APPALTO

L'importo complessivo presunto dell'appalto ammonta a € 630.000,00, di cui il 3% per oneri di sicurezza



Commissario Delegato

O.P.C.M. n 4022 del 9 maggio 2012 e Ocdpc. n. 16 del 10 agosto 2012
Situazione di criticità in impianti di depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce
Regi Lagni e Cuma nel territorio della regione Campania

non soggetti a ribasso, così ripartito:

1. CUMA	€ 200.000,00
2. ACERRA	€ 100.000,00
3. AREA CASERTANA	€ 100.000,00
4. NAPOLI NORD	€ 100.000,00
5. FOCE REGI LAGNI e SUCCIVO	€ 130.000,00
<i>totale</i>	€ 630.000,00

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'Appalto sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 57, comma 6, del D.lgs. 163/06, con il criterio del massimo ribasso, ex art.82 del citato decreto.

L'importo massimo di aggiudicazione per ogni singolo Appaltatore è pari a € 230.000,00 a base di contratto, per un numero massimo di due Impianti serviti, ovvero i suddetti limiti non sussistono nel caso in cui le offerte ammesse in sede di gara siano in numero inferiore a tre. Non saranno accettate offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base d'asta. Nel caso in cui un Appaltatore risultasse vincitore di più di due lotti posti a base di gara, saranno scelti i due lotti per i quali il concorrente avrà offerto il ribasso maggiore, ovvero, in caso di ribassi uguali, quelli di importo maggiore, ovvero, in caso di importi uguali, i due lotti scelti saranno i primi due nell'elenco numerato presente in questo documento.

Il ribasso d'asta, unico, è applicato ai prezzi unitari di cui all'Elenco Prezzi Unitari, tenendo presente che:

- il ribasso non è applicato agli oneri di sicurezza;
- per quanto riguarda gli oneri relativi ai costi orari della mano d'opera, il ribasso offerto è applicato solo alla quota parte data dall'utile d'impresa.

Successivamente alla ricezione delle richieste, il Commissario delegato provvederà ad inviare apposita "LETTERA DI INVITO" gli operatori economici interessati.

Gli operatori economici invitati dovranno effettuare sopralluogo obbligatorio presso l'Impianto oggetto del Lavoro e dovranno ritirare copia della seguente documentazione:

- Disciplinare di Gara;
- Modello A;
- Modello B;
- Modello C;
- Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche;
- Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative;
- DUVRI di cui all'art. 28 del d.lgs 81/08;
- Elenco Prezzi Unitari;
- Elenco delle case costruttrici delle principali apparecchiature.

Per la verifica di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 163/06 comma 1 si procederà in sede di gara al sorteggio pubblico in ragione del 10% delle ditte partecipanti, ovvero a discrezione del Presidente della Commissione Giudicatrice, che potrà chiedere di comprovare il possesso dei requisiti al 1° ed al 2° classificato.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

Gli operatori economici interessati ad effettuare il Lavoro devono far pervenire la richiesta di partecipazione alla presente procedura entro le ore 12.00 del giorno 21/11/2012 all'indirizzo di posta elettronica certificata amministrazione@pec.commissariodepurazione.it.



Commissario Delegato

*O.P.C.M. n 4022 del 9 maggio 2012 e Ocdpc. n. 16 del 10 agosto 2012
Situazione di criticità in impianti di depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce
Regi Lagni e Cuma nel territorio della regione Campania*

ALTRE INFORMAZIONI

Il Contratto decorrerà dalla data del verbale di avvio fino a tutto il 31 marzo 2013. Si applicano pertanto gli artt. 303 e 304 del D.P.R. 207/10. Il Contratto deve comunque ritenersi scaduto:

- all'esaurimento dell'importo complessivo presunto di cui sopra, anche se il termine temporale indicato non è stato raggiunto, senza che l'Appaltatore possa muovere eccezioni di sorta, richiesta di compensi aggiuntivi e di essere sciolto dal Contratto;
- alla data del 31 marzo 2013, anche se l'importo complessivo presunto non è stato raggiunto, senza che l'Appaltatore possa muovere eccezioni di sorta, richiesta di compensi aggiuntivi e di essere sciolto dal Contratto, anche nel caso in cui l'importo raggiunto fosse inferiore all'80% di quello presunto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 del D.lgs. 163/2004.

È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Si precisa che il Committente, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia e delle norme regolamentari interne, non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, riservandosi la piena facoltà di avviare eventuali successive negoziazioni con uno o più dei soggetti interpellati ritenuti, secondo la propria valutazione tecnico-discrezionale, idonei alla esecuzione della prestazione del Lavoro richiesto.

Si precisa inoltre che il Committente, dopo la chiusura dei termini di ricezione della richiesta di partecipazione alla procedura, invierà la LETTERA DI INVITO a presentare le proprie offerte alle ditte, entro i cinque giorni successivi al fine di addivenire all'aggiudicazione provvisoria entro venti giorni dall'avvio del presente avviso di pre-informazione.

Il Responsabile del procedimento inerente la procedura (RUP) è il P.I. Errico Foglia. Per informazioni e chiarimenti si prega di contattare via mail all'indirizzo errico.foglia@commissariodepurazione.it.

Cuma, 14 novembre 2012

visto: il Commissario delegato
dott. Nicola Dell'Acqua

il RUP
P.I. Errico Foglia

Allegato: Relazione tecnica.



Commissario Delegato

*O.P.C.M. n 4022 del 9 maggio 2012 e Ocdpc. n. 16 del 10 agosto 2012
Situazione di criticità in impianti di depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce
Regi Lagni e Cuma nel territorio della regione Campania*

MANUTENZIONE MECCANICA STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE “CUMA”, “ACERRA”, “AREA CASERTANA”, “NAPOLI NORD” E “FOCE REGI LAGNI” E DELL’IMPIANTO DI GRIGLIATURA “SUCCIVO”.

RELAZIONE TECNICA

1. DESCRIZIONE DEL LAVORO

Il Lavoro viene prestato per mantenere l'impianto oggetto del Lavoro stesso, in regolare condizione di funzionamento e/o per ripristinare gli eventuali guasti o malfunzionamenti degli stessi. In linea generale il Lavoro è costituito dall'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria richiesti dalla Struttura Commissariale, la quale disporrà, durante il periodo contrattuale, l'esecuzione degli stessi mediante l'emissione di appositi Ordini di Servizio inviati all'Appaltatore a mezzo fax.

Gli interventi potranno comprendere sia interventi di manutenzione periodici, sia interventi di riparazioni su guasto, sia la messa a norma di strutture e/o impianti. Gli interventi potranno riguardare pompe di sollevamento, compressori, motori elettrici, riduttori, carroponi, griglie, nastri trasportatori, coclee di sollevamento, coclee di trasporto, paratoie, tubazioni di qualsiasi materiale, valvole manuali o automatiche, ecc..., e ogni altra apparecchiatura elettromeccanica presente nell'Impianto oggetto del Lavoro e comprenderanno la sostituzione delle parti meccaniche, elettriche e i ricambi di ogni genere che risultino guasti, difettosi o mal funzionanti.

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare, per quanto applicabili ai Lavori di cui trattasi in ogni fase delle lavorazioni:

- le normative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la sicurezza e salute dei lavoratori;
- ogni altra norma di legge, decreti e regolamenti vigenti o che siano emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali e pubblici lavori, servizi e forniture che abbiano comunque applicabilità riguardo al Lavoro di cui trattasi.

L'Appaltatore, nell'adempimento delle obbligazioni assunte a fronte del contratto dovrà attenersi a quanto prescritto nei Manuali di Manutenzione delle apparecchiature meccaniche (copia di detti manuali sono disponibili nell'archivio dell'Impianto oggetto del Lavoro).

2. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Il Responsabile di Impianto, per conto della Struttura Commissariale, assolverà ai compiti dell'ufficio D.L. ed avrà l'incarico di vigilare affinché il Lavoro risulti pienamente corrispondente all'offerta ed alle norme di capitolato.

Il Responsabile di Impianto ha diritto di controllare la qualità dei pezzi di ricambio e dei materiali impiegati per il Lavoro, la consistenza e le caratteristiche degli stessi in tutte le fasi esecutive, nonché di rifiutarne l'accettazione, anche ad installazione e montaggi avvenuti.

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Struttura Commissariale, contestualmente alla consegna del Lavoro, il nominativo di un proprio Direttore Tecnico, che dovrà sovrintendere tutto il Lavoro, che curerà il coordinamento esecutivo delle attività proprie e degli eventuali fornitori, e vigilerà affinché le disposizioni del Responsabile di Impianto trovino pronta e rispondente attuazione.



Commissario Delegato

*O.P.C.M. n 4022 del 9 maggio 2012 e Ocdpc. n. 16 del 10 agosto 2012
Situazione di criticità in impianti di depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce
Regi Lagni e Cuma nel territorio della regione Campania*

Al Direttore Tecnico dell'Appaltatore spetta la responsabilità della sicurezza in relazione ai danni o sinistri che avessero a verificarsi a persone o beni in conseguenza di cattiva esecuzione del Lavoro o per mancanza di adeguate cautele operative o inosservanza delle prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni.

L'Appaltatore entro 24 ore dall'invio dell'Ordine di Servizio da parte della Struttura Commissariale deve essere disponibile presso l'impianto sede dell'intervento con uomini e mezzi per garantire l'eliminazione dei disservizi e l'inizio immediato dell'intervento.

Alcuni interventi possono essere richiesti all'Appaltatore in condizione di Pronto intervento; in tal caso l'Ordine di Servizio emesso dalla Struttura Commissariale deve indicare esplicitamente la dicitura "chiamata per intervento d'urgenza" e l'Appaltatore deve far pervenire sul luogo dell'intervento il personale e l'attrezzatura necessaria entro due ore dall'invio dell'Ordine di Servizio. Inoltre, l'Ordine di Servizio stesso, nei casi urgentissimi, può essere preceduto da una telefonata e in tal caso l'Appaltatore deve far pervenire sul luogo dell'intervento il personale e l'attrezzatura necessaria entro due ore dalla telefonata.

L'Appaltatore deve garantire, per tutta la durata del contratto, la reperibilità telefonica ed operativa di pronto intervento 24 ore su 24. Eventuali variazioni dei numeri telefonici di reperibilità dovranno essere comunicati per iscritto con almeno una settimana di anticipo rispetto all'attivazione. Tutti i prezzi dell'Elenco Prezzi sono comprensivi degli oneri di reperibilità. L'Appaltatore, ha diritto ad un compenso forfettario, come quantificato in Elenco Prezzi, per ogni Pronto intervento.

L'Appaltatore dovrà disporre di attrezzature e mezzi d'opera, ordinari e straordinari, perfettamente idonei all'esecuzione dei servizi e rispondenti alle norme antinfortunistiche.

Il personale addetto al Lavoro dovrà essere dotato di tutti quei D.P.I. che si renderanno necessari a seconda dell'ambiente di lavoro (caschi e occhiali protettivi, guantoni, ecc.) per ottemperare alle norme antinfortunistiche.

Il nome dell'Appaltatore (Ditta) dovrà essere riportato in modo visibile sulla tenuta di lavoro. Tutti gli operai dovranno essere dotati di un cartellino identificativo riportante il nome della Ditta, la foto, il nome dell'operaio e la relativa qualifica, al fine di evitare che persone non autorizzate possano introdursi negli impianti descritti nell'allegato A.

Il comportamento del personale che opera nei vari impianti dovrà essere ordinato ed educato, inoltre dovranno attenersi alle eventuali prescrizioni di carattere generale e antinfortunistico.

Il Responsabile di Impianto ha facoltà di allontanare temporaneamente o definitivamente il personale che, a suo giudizio, mantenga un comportamento non consona o irrispettoso o pregiudizievole del corretto andamento del Lavoro.

Le zone di intervento dovranno essere tenute ordinate e pulite.

3. MACCHINE ED ATTREZZATURE

L'Appaltatore deve assicurare l'uso e l'impiego delle proprie macchine ed attrezzature conformi alle vigenti norme di legge in materia. L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le caratteristiche tecniche dovranno essere compatibili con l'attività, devono essere tecnicamente efficienti e proporzionate al lavoro che devono svolgere e mantenute in perfetto stato funzionale. Le attrezzature devono essere dotate di tutti gli accessori per proteggere l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.

Per i lavori da eseguire in zona ATEX l'Appaltatore deve operare con attrezzi e indumenti antiscintilla e seguire le "Prescrizioni di sicurezza" impartite dal RSPP dell'impianto.



Commissario Delegato

*O.P.C.M. n 4022 del 9 maggio 2012 e Ocdpc. n. 16 del 10 agosto 2012
Situazione di criticità in impianti di depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce
Regi Lagni e Cuma nel territorio della regione Campania*

L'Appaltatore dovrà avere a disposizione, a proprie spese, un'autogrù con capacità di sollevamento di 20 t e di un autocarro adibito al trasporto di materiale o macchinari in sicurezza da 35 q.

La Struttura Commissariale può mettere, se necessario, a disposizione dell'Appaltatore le proprie attrezzature facendo firmare un modulo di consegna dove sarà riportato l'elenco degli attrezzi o macchinari e la dichiarazione che sono tecnicamente efficienti e conformi alle vigenti norme di legge in materia. L'Appaltatore si impegna ad utilizzare le attrezzature con la massima cura, e restituirle nelle medesime condizioni di ritiro. Nel caso in cui la Struttura Commissariale accerta che le attrezzature riconsegnate dall'Appaltante risultassero danneggiate a causa di una non corretta utilizzazione o manomessa, addebiterà all'Appaltatore il costo della manutenzione o sostituzione dell'attrezzo danneggiato.

La Struttura Commissariale declina ogni responsabilità per sottrazione dei materiali depositati all'interno degli impianti in cui verranno effettuati gli interventi, indipendentemente dalle circostanze in cui possano verificarsi.

4. ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Per ciascun intervento, la sequenza dei vari lavori e gli orari in cui dovranno essere eseguiti saranno definiti dall'Appaltante in accordo con il Responsabile dell'Impianto.

Gli interventi che prevedono il trasporto fuori dall'Impianto dell'apparecchiatura da riparare dovranno essere effettuati nelle seguenti fasi:

- scollegamenti elettrici e meccanici;
- prelievo dell'apparecchiatura;
- trasporto dell'apparecchiatura in officina di riparazione;
- trasmissione alla Struttura Commissariale del preventivo di spesa e dell'elenco dettagliato delle parti da sostituire e dei materiali da utilizzare redatto con l'utilizzo dell'EPU e del ribasso offerto;
- approvazione del preventivo, delle caratteristiche delle parti di ricambio e delle caratteristiche dei materiali da utilizzare da parte della Struttura Commissariale;
- riparazione dell'apparecchiatura;
- riverniciatura dell'apparecchiatura;
- trasporto in Impianto;
- installazione e collegamenti elettrici;
- collaudo funzionale alla presenza del Responsabile dell'Impianto.

Gli interventi da eseguirsi direttamente in Impianto dovranno essere effettuati nelle seguenti fasi:

- scollegamenti elettrici e meccanici;
- trasmissione alla Struttura Commissariale del preventivo di spesa e dell'elenco dettagliato delle parti da sostituire e dei materiali da utilizzare redatto con l'utilizzo dell'EPU e del ribasso offerto;
- approvazione del preventivo, delle caratteristiche delle parti di ricambio e delle caratteristiche dei materiali da utilizzare da parte della Struttura Commissariale;
- riparazione dell'apparecchiatura;
- riverniciatura dell'apparecchiatura;
- eventuale installazione e collegamenti elettrici;
- collaudo alla presenza del Responsabile dell'Impianto.



Commissario Delegato

*O.P.C.M. n 4022 del 9 maggio 2012 e Ocdpc. n. 16 del 10 agosto 2012
Situazione di criticità in impianti di depurazione di Acerra, Marcihanise, Napoli Nord, Foce
Regi Lagni e Cuma nel territorio della regione Campania*

Per ogni intervento eseguito, l'Appaltatore dovrà consegnare al Responsabile dell'Impianto un apposito Rapporto di Lavoro contenente:

- l'indicazione dell'Impianto oggetto dell'intervento;
- la/e data/e dell'intervento;
- la descrizione dettagliata dell'intervento eseguito;
- l'elenco delle parti di ricambio sostituite e/o dei materiali utilizzati;
- il numero e la qualifica del personale utilizzato e il numero di ore di lavoro di ciascuna unità;
- la data del collaudo e/o dell'avviamento della apparecchiatura interessata dall'intervento;

a ciascun Rapporto di Lavoro deve essere allegata copia dell'Ordine di Servizio ricevuto; ciascun Rapporto di Lavoro deve essere timbrato e firmato dall'Appaltatore e consegnato al Responsabile dell'Impianto che apporrà la propria convalida. Se il Rapporto di Lavoro non avrà queste informazioni la Struttura Commissariale non potrà procedere alla contabilizzazione e liquidazione dell'intervento.

E' necessaria la presenza del Responsabile dell'Impianto al momento del collaudo e/o dell'avviamento della apparecchiatura interessata dall'intervento.

Nel caso di smantellamento di macchinari o impianti esistenti, dei quali non è previsto il riutilizzo, devono essere recuperati dall'Appaltatore e messi a disposizione della Struttura Commissariale che potrà deliberare il loro trasporto a magazzino o alla discarica. In entrambi i casi, i relativi oneri sono integralmente a carico della Struttura Commissariale.

5. PARTI DI RICAMBIO

L'acquisto delle parti di ricambio o qualsiasi materiale (bulloneria, tubi, raccorderie, materiale idraulico, ferro, lubrificanti, cinghie, ecc...) per l'esecuzione dei lavori sarà a carico dell'Appaltatore che dovrà procurarle nel minor tempo possibile.

Tutte le parti di ricambio dovranno essere originali o consigliate dalla casa costruttrice o dal Responsabile di Impianto; anche gli accessori e i prodotti di consumo dovranno essere consigliati dal Responsabile di Impianto.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere e le forniture oggetto dell'appalto, devono essere rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti.

I pezzi di ricambio ed i materiali forniti devono essere nuovi, della migliore qualità, ben lavorati e corrispondere perfettamente al Lavoro cui sono destinati.

L'Appaltatore deve indicare per ogni pezzo di ricambio e per ogni parte fornita il relativo produttore; qualora il Responsabile di Impianto rifiuti delle parti di ricambio o dei materiali ancorché messi in opera perché a suo giudizio insindacabile li ritiene per qualità, lavorazione e funzionamento non adatti al perfetto funzionamento e, quindi, non accettabili, l'Appaltatore a sua cura e spese deve allontanare immediatamente i materiali stessi e sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritte.

L'Appaltatore sarà sempre ed unicamente responsabile della conservazione dei pezzi di ricambio e dei materiali approvvigionati fino alla loro installazione ed all'accettazione del Responsabile di Impianto della Struttura Commissariale. Tutte le spese di immagazzinamento dei pezzi di ricambio e dei materiali, in fabbrica e a piè d'opera, saranno a carico dell'Appaltatore.

Le operazioni di trasporto, carico, scarico ed eventuali riconsegne dei materiali forniti saranno a carico dell'Appaltatore.



Commissario Delegato

*O.P.C.M. n 4022 del 9 maggio 2012 e Ocdpc. n. 16 del 10 agosto 2012
Situazione di criticità in impianti di depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce
Regi Lagni e Cuma nel territorio della regione Campania*

6. VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA

Durante il corso degli interventi, la Stazione Appaltante si riserva di eseguire verifiche in modo da potere tempestivamente intervenire in caso di mancato rispetto delle clausole contrattuali.

Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti; nel controllo dell'esecuzione secondo le disposizioni impartite.

In particolare saranno controllati:

- l'accuratezza dell'esecuzione e le finiture;
- la corrispondenza fra i materiali impiegati e messi in opera ed i campioni eventualmente sottoposti ad approvazione.

L'Appaltatore ha l'onere di riparare "gratuitamente" tutti i guasti dipendenti da errori di montaggio o esecuzione e di sostituire "gratuitamente" i materiali soggetti ad usura e consumo di sua fornitura che risultassero inadatti o difettosi.

L'Appaltatore è anche tenuto a compiere "gratuitamente" quelle modifiche o completamenti dipendenti dall'inosservanza delle norme vigenti.

Cuma, 14 novembre 2012

visto: il Commissario delegato
dott. Nicola Dell'Acqua

il RUP
P.I. Errico Foglia



Commissario Delegato

*O.P.C.M. n 4022 del 9 maggio 2012 e Ocdpc. n. 16 del 10 agosto 2012
Situazione di criticità in impianti di depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce
Regi Lagni e Cuma nel territorio della regione Campania*

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il Commissario delegato ex Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 maggio 2012 n. 4022 deve procedere all'affidamento dei lavori di **MANUTENZIONE ELETTRICA ORDINARIA e STRAORDINARIA** degli **IMPIANTI di DEPURAZIONE "CUMA", "ACERRA", "AREA CASERTANA", "NAPOLI NORD" e "FOCE REGI LAGNI"** e dell'**IMPIANTO di GRIGLIATURA "SUCCIVO"**.

Il Lavoro deve essere prestato per mantenere i seguenti Impianti:

1. **Impianto di depurazione "CUMA", sito alla via Domiziana Km 50+300, 80078 Pozzuoli (NA),**
2. **Impianto di depurazione "ACERRA", sito in località Omomorto, 80023 Caivano (NA),**
3. **Impianto di depurazione "AREA CASERTANA", sito alla S.S. 265 Km 36+200, 81025 Marcianise (CE),**
4. **Impianto di depurazione "NAPOLI NORD", sito alla Strada Provinciale Succivo-Marcianise 81030 – Orta di Atella (CE),**
5. **Impianto di depurazione "FOCE REGI LAGNI", sito alla Strada d'Argine Regi Lagni in località Quarto di Basso, 81029 Villa Literno (CE),**
6. **Impianto di grigliatura "SUCCIVO", sito alla via Murelle, Località Teverolaccio, 81030 Succivo (CE),**

in regolare condizione di funzionamento e/o per ripristinare gli eventuali guasti o malfunzionamenti degli stessi. In linea generale il Lavoro è costituito dall'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione richiesti dalla Struttura Commissariale la quale disporrà, durante il periodo contrattuale, l'esecuzione degli stessi mediante l'emissione di appositi Ordini di Servizio inviati all'Appaltatore a mezzo fax. Gli interventi potranno comprendere sia interventi di manutenzione periodici sia interventi di riparazioni su guasto sia la messa a norma di strutture e/o impianti. Gli interventi potranno comprendere sia interventi di manutenzione periodici sia interventi di riparazioni su guasto sia la messa a norma di strutture e/o impianti. Gli interventi potranno riguardare quadri elettrici di potenza, quadri elettrici ausiliari, rifacimenti o ripristini di collegamenti, sostituzione di cavi, impianti di illuminazione, impianti di fonia-dati, ecc....

REQUISITI DI AMMISSIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art.34 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. (con i limiti e le modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. N. 163/06 e agli artt. 275 e 277 del D.P.R. 207/10 e s.m.i.) in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

È richiesto anche il possesso dei seguenti requisiti (artt. 41 e 42 del D.lgs 12.04.2006, n. 163):

- fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione della manifestazione di interesse pari almeno al doppio della somma degli importi dei lotti per i quali si intende presentare offerta;
- aver realizzato con esito positivo, negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso, lavori nel settore oggetto del presente appalto per un importo almeno pari alla somma degli importi dei lotti per i quali si intende presentare offerta. Nel caso di imprese riunite o consorziate, costituite o da costituire, i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento.
- possedere o comunque disporre (es. nolo, comodato esclusivo d'uso, etc...) dell'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori di che trattasi.

Ulteriori requisiti di ordine tecnico ed economico saranno elencati nella "LETTERA DI INVITO".

ENTITÀ DELL'APPALTO

L'importo complessivo presunto dell'appalto ammonta a **€ 330.000,00**, di cui il **3%** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, così ripartito:



Commissario Delegato

O.P.C.M. n 4022 del 9 maggio 2012 e Ocdpc. n. 16 del 10 agosto 2012
Situazione di criticità in impianti di depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce
Regi Lagni e Cuma nel territorio della regione Campania

1. CUMA	€ 100.000,00
2. ACERRA	€ 50.000,00
3. AREA CASERTANA	€ 50.000,00
4. NAPOLI NORD	€ 50.000,00
5. FOCE REGI LAGNI e SUCCIVO	€ 80.000,00
<i>totale</i>	€ 330.000,00

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'Appalto sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 57, comma 6, del D.lgs. 163/06, con il criterio del massimo ribasso, ex art.82 del citato decreto.

L'importo massimo di aggiudicazione per ogni singolo Appaltatore è pari a € 180.000,00 a base di contratto, per un numero massimo di due Impianti serviti, ovvero i suddetti limiti non sussistono nel caso in cui le offerte ammesse in sede di gara siano in numero inferiore a tre. Non saranno accettate offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base d'asta. Nel caso in cui un Appaltatore risultasse vincitore di più di due lotti posti a base di gara, saranno scelti i due lotti per i quali il concorrente avrà offerto il ribasso maggiore, ovvero, in caso di ribassi uguali, quelli di importo maggiore, ovvero, in caso di importi uguali, i due lotti scelti saranno i primi due nell'elenco numerato presente in questo documento.

Il ribasso d'asta, unico, è applicato ai prezzi unitari di cui all'Elenco Prezzi Unitari, tenendo presente che:

- il ribasso non è applicato agli oneri di sicurezza;
- per quanto riguarda gli oneri relativi ai costi orari della mano d'opera, il ribasso offerto è applicato solo alla quota parte data dall'utile d'impresa.

Successivamente alla ricezione delle richieste, il Commissario delegato provvederà ad inviare apposita "LETTERA DI INVITO" agli operatori economici interessati.

Gli operatori economici invitati dovranno effettuare sopralluogo obbligatorio presso l'Impianto oggetto del Lavoro e dovranno ritirare copia della seguente documentazione:

- Disciplinare di Gara;
- Modello A;
- Modello B;
- Modello C;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- DUVRI di cui all'art. 28 del d.lgs 81/08;
- Elenco Prezzi Unitari;
- Elenco delle case costruttrici delle principali apparecchiature.

Per la verifica di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 163/06 comma 1 si procederà in sede di gara al sorteggio pubblico in ragione del 10% delle ditte partecipanti, ovvero a discrezione del Presidente della Commissione Giudicatrice, che potrà chiedere di comprovare il possesso dei requisiti al 1° ed al 2° classificato.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

Gli operatori economici interessati ad effettuare il Lavoro devono far pervenire la richiesta di partecipazione alla presente procedura entro le ore 12.00 del giorno 21/11/2012 all'indirizzo di posta elettronica certificata amministrazione@pec.commissariodepurazione.it.

ALTRE INFORMAZIONI

Il Contratto decorrerà dalla data del verbale di avvio fino a tutto il 31 marzo 2013. Si applicano pertanto gli



Commissario Delegato

*O.P.C.M. n 4022 del 9 maggio 2012 e Ocdpc. n. 16 del 10 agosto 2012
Situazione di criticità in impianti di depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce
Regi Lagni e Cuma nel territorio della regione Campania*

artt. 303 e 304 del D.P.R. 207/10. Il Contratto deve comunque ritenersi scaduto:

- all'esaurimento dell'importo complessivo presunto di cui sopra, anche se il termine temporale indicato non è stato raggiunto, senza che l'Appaltatore possa muovere eccezioni di sorta, richiesta di compensi aggiuntivi e di essere sciolto dal Contratto;
- alla data del 31 marzo 2013, anche se l'importo complessivo presunto non è stato raggiunto, senza che l'Appaltatore possa muovere eccezioni di sorta, richiesta di compensi aggiuntivi e di essere sciolto dal Contratto, anche nel caso in cui l'importo raggiunto fosse inferiore all'80% di quello presunto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 del D.lgs. 163/2004.

È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Si precisa che il Committente, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia e delle norme regolamentari interne, non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, riservandosi la piena facoltà di avviare eventuali successive negoziazioni con uno o più dei soggetti interpellati ritenuti, secondo la propria valutazione tecnico-discrezionale, idonei alla esecuzione della prestazione del Lavoro richiesto.

Si precisa inoltre che il Committente, dopo la chiusura dei termini di ricezione della richiesta di partecipazione alla procedura, invierà la LETTERA DI INVITO a presentare le proprie offerte alle ditte, entro i cinque giorni successivi al fine di addivenire all'aggiudicazione provvisoria entro venti giorni dall'avvio del presente avviso di pre-informazione.

Il Responsabile del procedimento inerente la procedura (RUP) è il P.I. Errico Foglia. Per informazioni e chiarimenti si prega di contattare via mail all'indirizzo errico.foglia@commissariodepurazione.it.

Cuma, 14 novembre 2012

visto: il Commissario delegato
dott. Nicola Dell'Acqua

il RUP
P.I. Errico Foglia

Allegato: Relazione tecnica.



Commissario Delegato

*O.P.C.M. n 4022 del 9 maggio 2012 e Ocdpc. n. 16 del 10 agosto 2012
Situazione di criticità in impianti di depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce
Regi Lagni e Cuma nel territorio della regione Campania*

MANUTENZIONE ELETTRICA STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE “CUMA”, “ACERRA”, “AREA CASERTANA”, “NAPOLI NORD” E “FOCE REGI LAGNI” E DELL’IMPIANTO DI GRIGLIATURA “SUCCIVO”.

RELAZIONE TECNICA

1. DESCRIZIONE DEL LAVORO

Il Lavoro viene prestato per mantenere l'impianto oggetto del Lavoro stesso, in regolare condizione di funzionamento e/o per ripristinare gli eventuali guasti o malfunzionamenti degli stessi. In linea generale il Lavoro è costituito dall'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria richiesti dalla Struttura Commissariale, la quale disporrà, durante il periodo contrattuale, l'esecuzione degli stessi mediante l'emissione di appositi Ordini di Servizio inviati all'Appaltatore a mezzo fax.

Gli interventi potranno comprendere sia interventi di manutenzione periodici sia interventi di riparazioni su guasto sia la messa a norma di strutture e/o impianti. Gli interventi potranno riguardare quadri elettrici di potenza, quadri elettrici ausiliari, rifacimenti o ripristini di collegamenti, sostituzione di cavi, impianti di illuminazione, impianti di fonia-dati, ecc....

Tutti i materiali necessari all'esecuzione di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché i materiali di consumo, i combustibili ecc. sono forniti dall'Appaltatore o comunque a suo totale carico. Sono a carico dell'Appaltatore eventuali certificazioni, collaudi, test o prove previste dalla vigente normativa.

L'Appaltatore, nell'adempimento delle obbligazioni assunte a fronte del contratto dovrà attenersi a quanto prescritto nei Manuali di Manutenzione delle apparecchiature elettriche e degli impianti su cui intervenire (copia di detti manuali sono disponibili nell'archivio dell'Impianto oggetto del Servizio).

2. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Il Responsabile di Impianto, per conto della Struttura Commissariale, avrà il compito di vigilare affinché il lavoro risulti pienamente corrispondente all'offerta e alle norme di capitolato. Il Responsabile di Impianto ha diritto di controllare la qualità dei pezzi di ricambio e dei materiali impiegati per il lavoro, la consistenza e le caratteristiche degli stessi in tutte le fasi esecutive, nonché di rifiutarne l'accettazione anche ad installazione avvenuta.

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Struttura Commissariale, contestualmente alla consegna del Lavoro, il nominativo di un proprio Direttore Tecnico, che dovrà sovrintendere tutto il Lavoro, che curerà il coordinamento esecutivo delle attività proprie e degli eventuali fornitori, e vigilerà affinché le disposizioni del Responsabile di Impianto trovino pronta e rispondente attuazione.

Al Direttore Tecnico dell'Appaltatore spetta la responsabilità della sicurezza in relazione ai danni o sinistri che avessero a verificarsi a persone o beni in conseguenza di cattiva esecuzione del lavoro o per mancanza di adeguate cautele operative o inosservanza delle prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni.



Commissario Delegato

*O.P.C.M. n 4022 del 9 maggio 2012 e Ocdpc. n. 16 del 10 agosto 2012
Situazione di criticità in impianti di depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce
Regi Lagni e Cuma nel territorio della regione Campania*

L'Appaltatore entro 24 ore dall'invio dell'Ordine di Servizio da parte della Struttura Commissariale deve essere disponibile presso l'impianto sede dell'intervento con uomini e mezzi per garantire l'eliminazione dei disservizi e l'inizio immediato dell'intervento. Alcuni interventi possono essere richiesti all'Appaltatore in condizione di Pronto intervento; in tal caso l'Ordine di Servizio emesso dalla Struttura Commissariale deve indicare esplicitamente la dicitura "chiamata per intervento d'urgenza" e l'Appaltatore deve far pervenire sul luogo dell'intervento il personale e l'attrezzatura necessaria entro due ore dall'invio dell'Ordine di Servizio. Inoltre, l'Ordine di Servizio stesso, nei casi urgentissimi, può essere preceduto da una telefonata e in tal caso l'Appaltatore deve far pervenire sul luogo dell'intervento il personale e l'attrezzatura necessaria entro due ore dalla telefonata.

L'Appaltatore deve garantire, per tutta la durata del contratto, la reperibilità telefonica ed operativa di pronto intervento 24 ore su 24. Eventuali variazioni dei numeri telefonici di reperibilità dovranno essere comunicati per iscritto con almeno una settimana di anticipo rispetto all'attivazione. Tutti i prezzi dell'Elenco Prezzi sono comprensivi degli oneri di reperibilità. L'Appaltatore, ha diritto ad un compenso forfettario, come quantificato in Elenco Prezzi, per ogni Pronto intervento.

Si porta a conoscenza dell'Appaltatore che l'Impianto di depurazione oggetto del Contratto è attivo e presenziato 24 ore su 24.

L'Appaltatore dovrà disporre di mezzi d'opera e attrezzature, ordinari e straordinari, perfettamente idonei all'esecuzione dei servizi e rispondenti alle norme antinfortunistiche. Il personale addetto al lavoro dovrà essere dotato di tutti quei mezzi di protezione che si renderanno necessari a seconda dell'ambiente di lavoro (caschi e occhiali protettivi, guantoni, ecc.) per ottemperare alle norme antinfortunistiche.

Il nome dell' Appaltatore (Ditta) dovrà essere riportato in modo visibile sulla tenuta di lavoro. Tutti gli operai dovranno essere dotati di un cartellino identificativo riportante il nome della Ditta, la foto, il nome dell'operaio e la relativa qualifica, al fine di evitare che persone non autorizzate possano introdursi negli impianti.

Il comportamento del personale che opera nei vari impianti dovrà essere ordinato ed educato, inoltre dovranno attenersi alle eventuali prescrizioni di carattere generale e antinfortunistico.

Il Responsabile di Impianto ha facoltà di allontanare temporaneamente o definitivamente il personale che, a suo giudizio, mantenga un comportamento non consono o irrispettoso o pregiudizievole del corretto andamento del lavoro.

Le zone di intervento dovranno essere tenute ordinate e pulite.

3. MACCHINE ED ATTREZZATURE

L'Appaltatore deve assicurare l'uso e l'impiego delle proprie macchine ed attrezzature conformi alle vigenti norme di legge in materia. L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le caratteristiche tecniche dovranno essere compatibili con l'attività, devono essere tecnicamente efficienti e proporzionate al lavoro che devono svolgere e mantenute in perfetto stato funzionale. Le attrezzature devono essere dotate di tutti gli accessori per proteggere l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.

Per i lavori da eseguire in zona ATEX l'Appaltatore deve operare con attrezzi e indumenti antiscintilla e seguire le "Prescrizioni di sicurezza" impartite dal RSPP dell'Impianto.

4. ESECUZIONE DEI LAVORI

Per ciascun intervento, la sequenza dei vari lavori e gli orari in cui dovranno essere eseguiti saranno definiti dall'Appaltante in accordo con il Responsabile dell'Impianto.

Gli interventi dovranno essere effettuati nelle seguenti fasi:



Commissario Delegato

O.P.C.M. n 4022 del 9 maggio 2012 e Ocdpc. n. 16 del 10 agosto 2012

Situazione di criticità in impianti di depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma nel territorio della regione Campania

- sopralluogo per diagnostica e messa in sicurezza dell'impianto oggetto del guasto;
- trasmissione alla Struttura Commissariale del preventivo di spesa e dell'elenco dettagliato delle parti da sostituire e dei materiali da utilizzare redatto con l'utilizzo dell'EPU e del ribasso offerto;
- approvazione del preventivo, delle caratteristiche delle parti di ricambio e delle caratteristiche dei materiali da utilizzare da parte della Struttura Commissariale;
- riparazione dell'impianto oggetto del guasto;
- collaudo alla presenza del Responsabile dell'impianto.

Per ogni intervento eseguito, l'Appaltatore dovrà consegnare al Responsabile dell'Impianto un apposito Rapporto di Lavoro contenente:

- l'indicazione dell'Impianto oggetto dell'intervento;
- la/e data/e dell'intervento;
- la descrizione dettagliata dell'intervento eseguito;
- l'elenco delle parti di ricambio sostituite e/o dei materiali utilizzati;
- il numero e la qualifica del personale utilizzato e il numero di ore di lavoro di ciascuna unità;
- la data del collaudo e/o dell'avviamento della apparecchiatura interessata dall'intervento;

a ciascun Rapporto di Lavoro deve essere allegata copia dell'Ordine di Servizio ricevuto; ciascun Rapporto di Lavoro deve essere timbrato e firmato dall'Appaltatore e consegnato al Responsabile dell'Impianto che apporrà il proprio visto di convalida. Se il Rapporto di Lavoro non avrà queste informazioni la Struttura Commissariale non potrà procedere alla contabilizzazione e liquidazione dell'intervento.

E' necessaria la presenza del Responsabile dell'Impianto al momento del collaudo e/o dell'avviamento della apparecchiatura interessata dall'intervento.

Nel caso di smantellamento di impianti esistenti, dei quali non è previsto il riutilizzo, devono essere recuperati dall'Appaltatore e messi a disposizione della Struttura Commissariale che potrà deliberare il loro trasporto a magazzino o alla discarica. In entrambi i casi, i relativi oneri sono integralmente a carico della Struttura Commissariale.

Nella redazione del preventivo di spesa, l'Appaltatore utilizza

- per ciascuna singola voce dell'EPU, la quantità prevista, il prezzo unitario contrattuale e il totale;
- per ciascun materiale e/o pezzi di ricambio non compresi nell'EPU, la descrizione, la marca e modello, la quantità prevista, il prezzo unitario proposto e il totale. Si specifica che per materiali e/o pezzo di ricambio non compreso nell'EPU, la Struttura Commissariale si riserva l'insindacabile facoltà di fornire direttamente all'Appaltatore tali materiali/pezzi di ricambio, che devono essere prelevati dal medesimo a propria cura e spese presso il magazzino dell'Impianto o di uno dei fornitori Struttura Commissariale.
- per eventuali altre prestazioni non comprese nell'EPU, la descrizione, la quantità prevista, il prezzo unitario proposto e il prezzo totale.
- si precisa che nei casi descritti ai due punti precedenti, i nuovi prezzi devono essere formalmente concordati ed accettati dalla Struttura Commissariale, applicando, per analogia, la procedura prevista all'art. 163 del D.P.R. 207/10.

Il preventivo di spesa deve essere fatto pervenire al Responsabile di Impianto entro e non oltre 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell'Ordine di servizio. In caso di necessità di sopralluogo tecnico, l'incremento di tale termine è consentito solo previa autorizzazione scritta del Responsabile di Impianto. La presentazione di un preventivo che non sia in tutto e per tutto conforme a quanto indicato comporta la richiesta di revisione del medesimo. Il preventivo si intende consegnato solo se conforme in tutto e per tutto a quanto indicato.



Commissario Delegato

*O.P.C.M. n 4022 del 9 maggio 2012 e Ocdpc. n. 16 del 10 agosto 2012
Situazione di criticità in impianti di depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce
Regi Lagni e Cuma nel territorio della regione Campania*

Il preventivo di spesa deve contenere inoltre l'indicazione dei tempi di lavoro e la data di completamento dell'intervento.

Il preventivo di cui sopra non è impegnativo per la Struttura Commissariale, che può insindacabilmente procedere o meno con l'intervento, senza che all'Appaltatore debbano riconoscersi indennizzi e/o compensi di sorta. Il Responsabile di Impianto valuta il preventivo e, qualora ritenga di procedere, provvede a comunicarlo all'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto, prima dare inizio alle prestazioni previste da un Ordine di Servizio, ad effettuare tutte le attività di verifica e controllo sulla documentazione fornita (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, sopralluoghi, verifica della presenza di canalizzazioni, allacciamenti, scarichi, manufatti, ecc.) e/o di richiesta agli enti interessati di eventuale documentazione non in possesso dalla Struttura Commissariale.

All'ultimazione di ogni singolo intervento di cui ad un Ordine di Servizio, l'Appaltatore ne dà comunicazione scritta al Responsabile di Impianto, fornendo al medesimo tutta la documentazione dallo stesso richiesta (a titolo esemplificativo e non esaustivo, documentazione fotografica, disegni tecnici, specifiche dei materiali utilizzati, certificazioni, omologazioni, ecc.). La tipologia di documentazione da inviare è stabilita di volta in volta dal Responsabile di Impianto in funzione dello specifico intervento oggetto dell'Ordine di Servizio. Successivamente il Responsabile di Impianto, valutata la documentazione, ed effettuate le verifiche ritenute necessarie, emette il certificato di ultimazione delle prestazioni relative all'Ordine di Servizio in esame.

5. PARTI DI RICAMBIO

L'acquisto delle parti di ricambio o qualsiasi materiale per l'esecuzione dei lavori sarà a carico dell'Appaltatore che dovrà procurarle nel minor tempo possibile. Tutte le parti di ricambio dovranno essere originali o dal Responsabile di Impianto; anche gli accessori e i prodotti di consumo dovranno essere consigliati dal Responsabile di Impianto.

Nella fornitura dei beni e nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti.

L'Appaltatore deve indicare per ogni pezzo di ricambio e per ogni parte fornita il relativo produttore; qualora il Responsabile di Impianto rifiuti delle parti di ricambio o dei materiali ancorché messi in opera perché a suo giudizio insindacabile li ritiene per qualità, lavorazione e funzionamento non adatti al perfetto funzionamento e, quindi, non accettabili, l'Appaltatore a sua cura e spese deve allontanare immediatamente i materiali stessi e sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritte.

L'Appaltatore sarà sempre ed unicamente responsabile della conservazione dei pezzi di ricambio e dei materiali approvvigionati fino alla loro installazione ed all'accettazione del Responsabile di Impianto della Struttura Commissariale. Tutte le spese di immagazzinamento dei pezzi di ricambio e dei materiali, in fabbrica e a piè d'opera, saranno a carico dell'Appaltatore.

Le operazioni di trasporto, carico, scarico ed eventuali riconsegne dei materiali forniti saranno a carico dell'Appaltatore.

6. VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA

Durante il corso degli interventi, la Struttura Commissariale si riserva di eseguire verifiche in modo da potere tempestivamente intervenire in caso di mancato rispetto delle clausole contrattuali.

Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti; nel controllo dell'esecuzione secondo le disposizioni impartite.



Commissario Delegato

*O.P.C.M. n 4022 del 9 maggio 2012 e Ocdpc. n. 16 del 10 agosto 2012
Situazione di criticità in impianti di depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce
Regi Lagni e Cuma nel territorio della regione Campania*

L'Appaltatore ha l'onere di riparare "gratuitamente" tutti i guasti dipendenti da errori di montaggio o esecuzione e di sostituire "gratuitamente" i materiali soggetti ad usura e consumo di sua fornitura che risultassero inadatti o difettosi.

L'Appaltatore è anche tenuto a compiere "gratuitamente" quelle modifiche o completamenti dipendenti dall'inosservanza delle norme vigenti.

Cuma, 14 novembre 2012

visto: il Commissario delegato
dott. Nicola Dell'Acqua

il RUP
R.I. Errico Foglia