

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO A. COLLANA

1. ANALISI DELLA SCELTA PROGETTUALE

Obiettivo: rendere l'impianto completamente fruibile e sempre più prestazionale nell'offerta dei servizi.

La proposta mira da un lato al rilancio dello Sport, inteso come complesso di discipline sportive a livello amatoriale, rivolto al quartiere del Vomero dall'altro a livello agonistico attraverso la realizzazione di un vero e proprio "Centro Sportivo Multidisciplinare", finalizzato alla parità di genere e alla pratica agonistica, inclusa quella degli sport paralimpici Nazionali e Internazionali.

2. INTERVENTI SUI SINGOLI BLOCCHI

Il complesso sportivo A. Collana è suddiviso in vari blocchi funzionali di seguito si riportano gli interventi ipotizzati sui singoli blocchi.



Blocco A - TRIBUNA lato vico Acitillo

Il progetto prevede la demolizione e successiva ricostruzione

Gli obiettivi principali dell'intervento sono:

- ✓ nuova progettazione secondo le norme tecniche antincendio, elettrica, energetica, CONI ecc.;
- ✓ adeguamento funzionale, ovvero progettazione di una struttura multifunzione (tribuna, palestre, servizi ecc.);
- ✓ recupero dello spazio interrato per la realizzazione di un parcheggio che possa essere a servizio della struttura.

Lo schema progettuale del nuovo manufatto è stato organizzato per livelli e prevede soprattutto la realizzazione di spazi flessibili che possono ridefinirsi nell'uso e quindi modulabili secondo le esigenze di attività di allenamento ed agonistica.

L'accessibilità è garantita da percorsi sia orizzontali che verticali tutti rispondenti alle più recenti normative per i diversamente abili.

Ai livelli -2 e -1 sono previsti parcheggi interrati (posti auto n.222 – sup. totale mq. 7.800)

Il livello 0 ospiterà la hall e gli spogliatoi per le squadre (sup. totale mq. 1.300)

Al livello 1 ci saranno circa mq. 750 destinati ad uffici

Al livello 2 palestre ed una palestra multipiano tra i livelli 0 e 2 multipiano per complessivi mq. 1.900.

Blocco B - TRIBUNA lato piazza Quattro Giornate sup. totale mq. 880

L'intervento prevede l'adeguamento funzionale ed Impiantistico e di risanamento edilizio.

Per quanto riguarda le funzioni si precisa che:

Il livello 0 ospiterà hall, spogliatoi, e n.2 palestre, il livello 1 gli uffici e gli ambienti per le associazioni sportive.

Blocco C - PISCINA COPERTA lato via Rossini sup. totale mq. 500

Sono attualmente in corso di esecuzione gli interventi di adeguamento funzionale ed Impiantistico e di risanamento edilizio.

Blocco D1 - INGRESSO PRINCIPALE E PALESTRE lato via Ribera (hall, palestre judo e ginnastica) mq. 570

Blocco D2 – CAMPO DI BASKET + spogliatoi ed uffici lato via Ribera mq. 600

Blocco D3 - PISTA DI PATTINAGGIO + servizi e depositi lato via Ribera mq. 550

Per questi blocchi funzionale sono previsti interventi di riqualificazione architettonica e funzionale.

CAMPO DI CALCIO- RUGBY- HOKEY SU PRATO – PISTA DI ATLETICA LEGGERA

È prevista una nuova illuminazione a LED sportiva posta sulle tribune che permetterà di aumentare l'attrattiva della struttura, incrementare il comfort visivo e il benessere degli atleti con un fascio luminoso uniforme e privo di abbagliamento.

3. CONCLUSIONI

In attesa della sentenza del Consiglio di Stato relativa alla vicenda del rapporto con l'attuale concessionario la Regione ha redatto un documento di indirizzo alla progettazione per la definizione degli interventi di riqualificazione del complesso sportivo Collana per un valore presunto di spesa di circa 40 milioni di euro.

L'affidamento della gestione dell'impianto all'Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport garantirà, grazie anche ad un protocollo d'intesa già sottoscritto con il CONI Regionale, il prosieguo delle attività sportive, a tale scopo sarà previsto un apposito programma operativo di interventi che seguiranno la suddivisione in blocchi funzionali del complesso stesso in modo da consentire le attività senza soluzione di continuità.