

COMPUTO METRICO

OGGETTO: RIPRISTINO DEL TRACCIATO ORIGINARIO E DEL REGOLARE
DEFLUSSO DELLE ACQUE DEL VALLONE MALECAGNA ALLA
LOCALITA' ROSETO IN COMUNE DI BENEVENTO

COMMITTENTE:

Data, _____

IL TECNICO

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 E.01.000.010 .a	Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0,4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici ... rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato TRA LE SEZ 1 E 5	8.00	100.00			800.00		
	SOMMANO MQ					800.00	0.86	688.00
2 E.01.010.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione ... stenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. in rocce sciolte si considera una sezione media di scavo fra le due successive sezioni come da grafici allegati							
	5-6	7.09	41.28			292.68		
	6-7	8.02	32.86			263.54		
	7-8	6.79	25.79			175.11		
	8-9a	8.22	14.86			122.15		
	8-9b	5.82	30.00			174.60		
	9-10	9.38	18.76			175.97		
	10-11	11.09	18.73			207.72		
	11-12	7.36	22.71			167.15		
	12-13	6.94	44.70			310.22		
	13-14	4.85	23.05			111.79		
	14-15	7.34	29.27			214.84		
	15-16	10.56	21.00			221.76		
	16-17	9.58	33.40			319.97		
	17-18	11.27	30.21			340.47		
	18-19	9.79	21.44			209.90		
	19-20	3.85	30.00			115.50		
	SOMMANO mc					3 423.37	4.66	15 952.90
3 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni ... ni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. a Con materiale proveniente dagli scavi							
	8-9b	3.51	24.00			84.24		
	9-10	14.56	15.00			218.40		
	10-11	23.64	14.98			354.13		
	11-12	29.78	18.17			541.10		
	12-13	21.71	35.76			776.35		
	13-14	20.28	18.44			373.96		
	14-15	23.90	23.41			559.50		
	15-16	14.89	16.80			250.15		
	SOMMANO mc					3 157.83	3.19	10 073.48
4 NP.001	Abbattimento di alberi adulti, senza rimozione dei ceppi, carico e trasporto del materiale di risulta, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Alberi di altezza fino a 10 m					20.00		
	A RIPORTARE					20.00		26 714.38

COMMITTENTE:

